



1	2	3	4	5
	Відділ №2. ТРОТУАРИ			
	Розділ №1. Підготовчі роботи			
10	Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну кількість: 373,2*0,04	м3	14,928	
11	Формувальне обрізування дерев (корені дерев)	шт	2	
12	Розбирання бортових каменів	м	361,6	
13	Улаштування дорожніх корит коритного профілю з застосуванням екскаваторів, глибина корита до 250 мм кількість: 466,5+81,36	м2	547,86	
14	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі- самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	т	170,8	
15	Перевезення сміття до 10 км	т	170,8	
	Розділ №2. Улаштування тротуарів			
16	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піщано-гравійної суміші, жорстви кількість: 466,5*0,1	м3	46,65	
17	Суміші піщано-гравійні для будівельних робіт ШПС С-7 кількість: 0,4665*126	м3	58,779	
18	Улаштування одношарових асфальтобетонних покриттів доріжок та тротуарів із дрібнозернистої асфальтобетонної суміші товщиною 3 см	м2	466,5	
19	На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати до норми 18-46-1 до 4 см	м2	466,5	
20	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 1 кількість: $r2((7,14+1,21*2)*4,665)$	т	44,6	
	Розділ №3. Камені бортові			
21	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піщано-гравійної суміші, жорстви кількість: 81,36*0,1	м3	8,136	
22	Суміші піщано-гравійні для будівельних робіт ШПС С-7 кількість: 0,08136*126	м3	10,25136	
23	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу	м	452	
24	Поребрикі БР.100.20.8	шт	452	
	Розділ №4. Інші роботи			
25	Очищення покриття від сміття та нанесеного ґрунту біля бордюру прибиральною машиною причіпною, сильнозабруднене покриття кількість: (4560/1,5)/1000	км	3,04	