

ЗАТВЕРДЖЕНО

Начальник Управління комунального господарства
та будівництва Павлоградської міської ради

(назва організації, що затверджує)

Андрій ЗАВГОРОДНІЙ

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

2023 р.

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ «Поточний ремонт дороги по вул. Центральна в м. Павлоград»

Умови виконання робіт на одній половині проїжджої частини при систематичному русі транспорту на другій]

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
Розділ №1. Підготовчі роботи				
1	Знімання асфальтобетонних покриттів доріг за допомогою машин для холодного фрезерування асфальтобетонних покриттів шириною фрезерування 2100 мм та глибиною фрезерування 50 мм [на одній половині проїжджої частини при систематичному русі транспорту на другій]	м2	13595	
2	Знімання асфальтобетонних покриттів доріг за допомогою машин для холодного фрезерування асфальтобетонних покриттів окремими місцями площею до 10 м2 шириною фрезерування 500 мм та глибиною фрезерування 50 мм	м2	2080	
3	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	т	1826,77	
4	Перевезення асфальту, шлакобетону тощо самоскидами на відстань 10 км	т	1826,77	
Розділ №2. Дорожній одяг				
5	Ямковий ремонт асфальтобетонного покриття доріг одношарового товщиною 50 мм, площею ремонту до 5 м2 [на одній половині проїжджої частини при систематичному русі транспорту на другій]	м2	1080	
6	Ямковий ремонт асфальтобетонного покриття доріг одношарового товщиною 50 мм, площею ремонту понад 5 м2 до 25 м2 [на одній половині проїжджої частини при систематичному русі транспорту на другій]	м2	1000	
7	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 1	т	247,52	
8	Розливання в'язучих матеріалів [на одній половині проїжджої частини при систематичному русі транспорту на другій] кількість: 13,595*0,4	т	5,438	
9	Улаштування покриття з гарячих асфальтобетонних сумішей асфальтоукладачем при ширині смуги до 3,5 м [верхнього шару товщиною 50 мм]. [на одній половині проїжджої частини при систематичному русі транспорту на другій]	м2	13595	
10	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), з поверхнево-активними речовинами, що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 1	т	1642,276	

1	2	3	4	5
10	Розділ №3. Залізобетонні оглядові колодязі (Демонтаж) Установлення люка	шт	15	
11	(Демонтаж) Улаштування колодязів круглих каналізаційних діаметром 1,5 м із збірного залізобетону в сухих ґрунтах кількість: 0,95*15	м3	14,25	
12	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	т	34,5	
13	Перевезення сміття до 10 км	т	34,5	
14	Улаштування колодязів круглих каналізаційних діаметром 1,5 м із збірного залізобетону в сухих ґрунтах кількість: (0,93+0,02)*15	м3	14,25	
15	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	5,4	
16	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	15	
17	Плити опорні ПДб залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	15	
18	Люк магістральний каналізаційний полімерпіщаний чорний із замком(Д400)	шт	15	
19	Розділ №4. Дощеприймальні колодязі (Демонтаж) Установлення дощоприймальних ґрат ДМ1	шт	18	
20	Улаштування колодязів круглих каналізаційних діаметром 1,0 м із збірного залізобетону в сухих ґрунтах кількість: 0,059*18	м3	1,062	
21	Плити покриття КЦП2-7	шт	18	
22	Дощоприймальні ґрати ДМ1(С250)	шт	18	
23	Розділ №5. Камені бортові Розбирання бортових каменів	м	50	
24	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	т	10,47	
25	Перевезення сміття до 10 км	т	10,47	
26	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піщано-гравійної суміші, жорстви кількість: 12,5*0,1	м3	1,25	
27	Щебенево-піщана суміш ЩПС С-7 кількість: 0,0125*126	м3	1,575	
28	Встановлення бортових каменів на цементобетонну суміш із улаштуванням земляного корита при ширині борту у верхній його частині до 150 мм	м	50	
29	Камені бортові БР 100х30х15	шт	50	
30	Розділ №6. Інші роботи Очищення покриття від сміття та нанесеного ґрунту біля бордюру прибиральною машиною причіпною, сильнозабруднене покриття кількість: (9555/1,5)/1000	км	6,37	