

ЗАТВЕРДЖЕНО

Управління комунального господарства та
будівництва Павлоградської міської ради
(назва організації, що затверджує)

А.Ю.Завгородній
(посада, підпис, ініціали, прізвище)

2023р.

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

Поточний ремонт дороги по вул. Яворницького Дмитра в м. Павлоград

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
Розділ №1. Дорожній одяг				
1	Виправлення профілю основ гравійних без додавання нового матеріалу	м2	1097	
2	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піщано-гравійної суміші, жорстви	м3	109,7	
3	Щебенево-піщана суміш ЩПС С-7 кількість: 1,097*126	м3	138,222	
4	Розливання в'язучих матеріалів кількість: 1,097*0,4	т	0,4388	
5	Улаштування покриття з гарячих асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником при ширині смуги до 3,5 м [верхнього шару товщиною 50 мм].	м2	1097	