

ЗАТВЕРДЖЕНО

Управління комунального господарства та

будівництва Павлоградської міської ради

Андрій ЗАВГОРОДНІЙ

20 23р

Технічне завдання

На Поточний ремонт прибудинкової території на вул. Дніпровська, 135 в
м.Павлоград

№ з/п	Найменування робіт	Одиниця виміру	Кількість
1	Розбирання бортових каменів	м	71
2	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди , місткість ковша екскаватора 0,25м3	т	6,6
3	Перевезення сміття на відстань до 10 км	т	6,6
4	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піщано-гравійної суміші, жорстви. Кількість:392,7*0,15	м3	58,9
5	Суміші щебенево-піщані ЦПС С-7 Кількість: 58,9*1.26	м3	74,214
6	Установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при інших видах покриттів	м	71
7	Каміні бортові, БР100.30.15	шт	71
8	Улаштування покриття товщиною 4 см з гарячих асфальтобетонних сумішей вручну з ущільненням дорожнім самохідним котком	м2	403,5
9	На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати (до 5см)	м2	403,5
10	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 1	т	48,0165
11	(Демонтаж) Установлення люка	шт	1
12	Люк каналізаційний 1,5т чорний	шт	1