

ЗАТВЕРДЖЕНО

Управління комунального господарства та
будівництва Павлоградської міської ради

(назва організації, що затверджує)

Начальник А.Ю. Завгородній

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

"dd"

2022 р.

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

«Поточний ремонт дороги по вул. Богуна Івана (додаткові роботи) в м. Павлоград»

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Знімання асфальтобетонних покриттів доріг за допомогою машин для холодного фрезерування асфальтобетонних покриттів шириною фрезерування 2100 мм та глибиною фрезерування 50 мм [на одній половині проїжджої частини при систематичному русі транспорту на другій]]	м2	3338,54	
2	Перевезення ґрунту до 10 км	т	338,8	
3	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піщано-гравійної суміші, жорстви [на одній половині проїжджої частини при систематичному русі транспорту на другій]]	м3	170,04	
4	Розливання в'язучих матеріалів [на одній половині проїжджої частини при систематичному русі транспорту на другій]]	т	1,07	
5	Улаштування покриття з гарячих асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником при ширині смуги до 3, 5 м [верхнього шару товщиною 50 мм]. [на одній половині проїжджої частини при систематичному русі транспорту на другій]]	м2	3338,54	
6	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 1 на модифікованому бітумі	т	403,295632	