

ЗАТВЕРДЖЕНО

Управління комунального господарства та
будівництва Павлоградської міської ради

(назва організації, що затверджує)

Начальник А.Ю. Завгородній

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

" 22 "

2023 р.



ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ "Поточний ремонт дороги по вул.Щастя в м. Павлоград"

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Виправлення профілю основ гравійних без додавання нового матеріалу [на одній половині проїжджої частини при систематичному русі транспорту на другій]	м2	480	
2	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піщано-гравійної суміші, жорстви [на одній половині проїжджої частини при систематичному русі транспорту на другій]	м3	48	
3	Улаштування покриття з гарячих асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником при ширині смуги до 3, 5 м [верхнього шару товщиною 50 мм]. [на одній половині проїжджої частини при систематичному русі транспорту на другій]	м2	480	
4	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 1	т	57,984	