

ЗАТВЕРДЖЕНО

Управління комунального господарства та
будівництва Павлоградської міської ради
(назва організації, що затверджує)

Начальник

А.Ю. Завгородній
(посада, підпис, ініціал, прізвище)

" 23 "

20 23 р.

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

"Поточний ремонт дороги по вул. Яворницького Дмитра в м. Павлоград"

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	В районі буд. №203-249 по вул. Яворницького Дмитра			
1	Виправлення профілю основ гравійних без додавання нового матеріалу [на одній половині проїжджої частини при систематичному русі транспорту на другій]	м2	1097	
2	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піщано-гравійної суміші, жорстви [на одній половині проїжджої частини при систематичному русі транспорту на другій]	м3	109,7	
3	Улаштування покриття з гарячих асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником при ширині смуги до 3, 5 м [верхнього шару товщиною 50 мм]. [на одній половині проїжджої частини при систематичному русі транспорту на другій]	м2	1097	
4	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 1 на модифікованому бітумі	т	132,5176	