

ЗАТВЕРЖЕНО

Начальник Управління комунального
Господарства та будівництва
Павлоградської міської ради
Андрій ЗАВГОРОДНІЙ
« 26 » 2023 р.

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

на «Поточний ремонт території на вул. Дніпровська (в районі перехрестя з вул.
Милосердова Володимира) в м. Павлоград»

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Розділ №1. Підготовчі роботи			
1	Розробка ґрунту екскаватором з доробкою вручну, група ґрунту 2 кількість: 550*0,25	м3	137,5	
2	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3. кількість: 137,5*1,7	т	233,75	
3	Перевезення ґрунту до 10 км	т	233,75	
	Розділ №2. Влаштування доріжки			
4	Установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при інших видах покриттів	м	84	
5	Каміні бортові, БР100.30.15	шт	84	
6	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу	м	48	
7	Поребрикі БР.100.20.8	шт	48	
8	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піщано-гравійної суміші, жорстви кількість: 540,6*0,2	м3	108,12	
9	Готова піщано-щебенева суміш кількість: 1,22*108,12	м3	131,9064	
10	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші площадок та	м2	540,6	

	тротуарів шириною понад 2 м			
11	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 500 кількість: r4(6,1*0,5406)	т	3,2977	
12	Плити тротуарні фігурні, товщ 40 мм кількість: r1(540,6*1,01)	м2	546	
13	Різання дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ]	м різу	70	
14	Диск алмазний відрізний Expert 1A1RSS Глибокий різ 230x22,2	шт	5	